Приложение № 1

к Контракту №_____

от «_____» _____ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Аукцион в электронной форме на право заключения контракта по техническому обслуживанию приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования в ГБУЗ "ДГП №10 ДЗМ" в 2027 году

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Аукцион в электронной форме на право заключения контракта по техническому обслуживанию приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования в ГБУЗ "ДГП №10 ДЗМ" в 2027 году

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 03.07.01.01.03.03 - УСЛУГИ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИЙ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ЗДАНИЯХ

1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место оказания услуг: согласно Приложению 1 и Приложению 2.

1.5. Объем услуг: согласно Приложению 1 и Приложению 2.

1.6. Срок оказания услуг: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Адресный перечень».
- Приложение 3. – «Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих техническому обслуживанию».
- Приложение 4. – «Форма Акта технического состояния инженерных коммуникаций».
- Приложение 5. – «Журнал учета технического состояния».
- Приложение 6. – «Форма журнала учета оказанных услуг».
- Приложение 7. – «Сметная документация».
- Приложение 8. – «Перечень оборудования инженерных систем объектов».
- Приложение 9. – «Форма Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
- Приложение 10. – «Форма Акта о выявлении утечки (слива) теплоносителя из систем теплоснабжения Потребителя».

- Приложение 11. – «Перечень расходных материалов, планируемых к использованию при оказании услуг».

Термины и определения

Планово-предупредительный ремонт – проверка установок или инженерных систем через установленные интервалы времени, независимо от их состояния, с осуществлением настройки и регулировки, смазки, текущего ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы.

Аварийные работы – комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению факторов аварийной ситуации, вызывающих увеличение ущерба и опасности, как следствий аварии, или предотвращению аварийной ситуации.

Аварийно-восстановительные работы – работы, проводимые в зданиях и на инженерных сетях, пострадавших в результате аварий техногенного характера, и имеющие целью как восстановление пострадавшего объекта, так и ликвидацию последствий аварии.

Осмотр (общий, плановый, внеплановый, частичный, ежемесячный, ежедневный, профилактический) – контроль технического состояния инженерных коммуникацийздания.

Инженерные системы - системы здания, предназначенные для жизнеобеспечения, выполнения технологических процессов, поддержания комфорта, энерго- и ресурсосбережения, обеспечения безопасности.

Оборудование - запасные части, узлы, детали, механизмы для агрегатно-узлового ремонта;

Неисправность элемента инженерных систем – состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований.

2. Стандарт услуг

2.1. Техническое задание определяет требования к оказанию комплекса услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных коммуникаций нежилых зданий (далее – «объектов»).

2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, согласно Приложению 3 «Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих техническому обслуживанию» к настоящему Техническому заданию, Приложению 7 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию , Приложению 8 «Перечень оборудования инженерных систем объектов» к настоящему Техническому заданию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Исполнитель определяет ответственное лицо за объект и предоставляет Заказчику информацию о данном сотруднике с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов учета оказанных услуг, электронных структурированных Документов о приемке), в случае если руководитель Исполнителя принимает решение о передаче таких полномочий. Исполнитель уведомляет об этом Заказчика, согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственных лиц Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.5. Для оформления пропусков на объекты Заказчика Исполнитель не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, а также предоставляет список автотранспорта с указанием его марки и государственного регистрационного номера.

2.5.1. Исполнитель обязан по требованию Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала оказания услуг, а в случае запроса Заказчика во время оказания услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты запроса, представить копии документов, необходимых для проверки соответствия сотрудников Исполнителя требованиям и условиям, установленным настоящим Техническим заданием.

2.5.2. Исполнитель при необходимости обеспечивает получение согласия сотрудников на обработку персональных данных в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.6 настоящего Технического задания, и передает Заказчику полученную информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.6. В случае изменения списка сотрудников Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Технического задания, на новых сотрудников Заказчику.

2.7. При привлечении к оказанию услуг иностранной рабочей силы Исполнитель обязан предоставлять разрешительную документацию в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания, а также соблюдать правила, установленные актами, указанными в пунктах 7.4, 7.5 настоящего Технического задания.

2.8. Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим на объекте, внутренние положения и инструкции Заказчика, а также правила пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях (на территории) оказания услуг.

2.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих качественному оказанию услуг, Исполнитель извещает об этом Заказчика с указанием препятствующих причин (обстоятельств), по электронной почте, нарочным или почтовым отправлением в течение 2 (двух) рабочих дней.

2.10. Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта актуализирует регламент по обслуживанию помещений и инженерных систем с учетом требований действующих нормативных документов, регламентных требований технической документации, правил пожарной безопасности, правил охраны труда.

2.11. Целью оказания услуг по техническому обслуживанию является поддержание в работоспособном состоянии оборудования и инженерных коммуникаций здания Заказчика. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных

коммуникаций с учетом требований актов, указанных в пунктах 7.31настоящего Технического задания и регламента по обслуживанию помещений и инженерных систем.

2.12. Исполнитель оказывает услуги как в плановом, так и во внеплановом, аварийном режиме.

2.13. При оказании услуг Исполнитель обязан иметь контактные телефоны городских и районных аварийных служб города.

2.14. В случае возникновения аварийных ситуаций оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию здания Заказчика должно осуществляться в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.38 настоящего Технического задания.

2.15. В случае возникновения аварийной ситуации Заказчик уведомляет Исполнителя согласно пункту 2.3 настоящего Технического задания. Прибытие сотрудников Исполнителя на объект производится в течение 2 (двух) часовс момента получения уведомления. В случае несоблюдения срока устранения аварии или отсутствия необходимых для оказания услуг запчастей Исполнитель обязан принять меры для локализации аварийной ситуации и восстановления функционирования поврежденной системы. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком продление времени аварийно-восстановительных работ для приведения поврежденной системы в исправное состояние.

2.16. Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Техническим заданием, подлежат отражению в журнале, оформленном в соответствии с Приложением 5 «Журнал учета технического состояния» к настоящему Техническому заданию (далее -журнал учета технического состояния.

2.17. В журнале учета технического состояния Исполнителем приводятся выявленные дефекты с указанием ориентировочных объемов ремонтных работ, а также мест нахождения дефектов, деформаций и повреждений, выделяются неотложные ремонтные работы, подлежащие включению в план ремонтов текущего года, и аварийные, подлежащие срочному выполнению.

2.18. Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

2.19. Исполнитель с установленной нормативными документами периодичностью проводит технический надзор за состоянием зданий путем проведения плановых и внеплановых общих и частичных осмотров.

2.19.1. При общих осмотрах контролируется техническое состояние инженерных коммуникацийздания .

Общие осмотры проводятся два раза в год - весной и осенью. При весеннем осмотре проверяется готовность инженерных коммуникаций к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняются объемы ремонта инженерных коммуникаций, включаемых в план текущего ремонта на год проведения осмотра. При осеннем осмотре проверяется готовность инженерных коммуникаций к эксплуатации в осенне-зимний период.

2.19.2. При частичных осмотрах контролируется техническое состояние оборудования отдельных инженерных коммуникаций. Результаты частичных осмотров отражаются в журнале учета технического состояния».

2.20. Внеплановые осмотры проводятся работниками Исполнителя после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, затоплений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения оборудования отдельных инженерных коммуникаций, а также после аварий в системах вентиляции и кондиционирования.

2.21. Исполнитель выполняет мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации оборудования и инженерных коммуникаций с учетом требований нормативных технических документов, органов государственного контроля (надзора), государственного энергетического надзора, государственной противопожарной службы, государственной санитарно-эпидемиологической службы.

2.22. Работы на высоте выполняются персоналом, прошедшим медицинское освидетельствование, имеющим соответствующую квалификацию по данному виду работ и соответствующий допуск на выполнение работ согласно требованиям акта, указанного в пункте 7.35 настоящего Технического задания.

2.23. Общие требования к обслуживанию инженерных коммуникаций зданий.

2.23.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому и круглосуточному аварийномуобслуживанию , текущему ремонту инженерных коммуникаций, а также по предотвращению и (или) устранению последствий аварийных ситуаций в соответствии с требованиями акт а, указанного в пункте7.31 настоящего Технического задания.

2.23.2. Перед началом оказания услуг, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком составляет акт о техническом состоянии инженерных коммуникаций здания с целью определения их фактического состояния для проведения работ по поддержанию в исправном состоянии, а также потребности в текущем ремонте. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.

2.23.3. Исполнитель должен оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных коммуникаций зданияв соответствии с техническими регламентами, а также согласно требованиям акта, указанного в пункте 7.24 настоящего Технического задания.

Техническое обслуживание инженерных коммуникаций зданий (систем вентиляции и кондиционирования)должно осуществляться на плановой основе в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.24,7.32настоящего Технического задания, и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение технического обслуживания. При этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур технического обслуживания инженерных коммуникаций, а также процедур технического обслуживания (поддержки) программного обеспечения инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.24, 7.32 настоящего Технического задания.

2.23.4. Исполнитель должен незамедлительно устранять аварии и неисправности инженерных коммуникаций зданий в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.38 настоящего Технического задания.

2.23.5. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком работы, осуществляемые на плановой основе, связанные с остановкой и (или) отключением технологического оборудования, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения работ.

2.23.6. При выявлении неисправностей, требующих ремонта и замены деталей (узлов, блоков), Исполнитель должен сообщить об этом Заказчику для принятия соответствующего решения.

2.24. Исполнитель за свой счет проводит на объектах Заказчика сбор перегоревших ламп, содержащих токсичные вещества, складирует их в специальные контейнеры и сдает на утилизацию в организацию, имеющую лицензию на этот вид деятельности, согласно требованиям акта, указанного в пункте 7.11 настоящего Технического задания.

2.25. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание системы вентиляции.

2.25.1. При ежемесячном техническом обслуживании в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.19, 7.9, 7.18, 7.27, 7.29, 7.12, 7.13, 7.40, 7.33 настоящего Технического задания, Исполнитель осуществляет:

- внешний осмотр корпуса и узлов на предмет механических повреждений;

- чистку входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока;

- проверку работы выходных жалюзи с механическим приводом;

- проверку исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;

- проверку функционирования дренажной системы.

2.25.2. При ежеквартальном техническом обслуживании Исполнитель осуществляет:

- выполнение мероприятий ежемесячного технического обслуживания;

- проверку состояния механических частей вентилятора и привода;

- проверку состояний системы электрических соединений.

2.26. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание системы кондиционирования.

2.26.1. При ежемесячном техническом обслуживании в соответствии с требованиями акта, указанных в пунктах 7.19, 7.9, 7.18, 7.27, 7.29, 7.12, 7.13, 7.40, 7.33 настоящего Технического задания, Исполнитель должен выполнить:

- проверку работы кондиционера во всех режимах, а при наличии кондиционеров, не оснащенных зимним комплектом, при положительной температуре воздуха;

- проверку исправности системы индикации режимов;

- проверку целостности системы прохождения хладагента на наличие утечек;

- очистку воздушных фильтров;

- чистку испарителя внутреннего блока.

2.26.2. При ежеквартальном техническом обслуживании Исполнитель должен осуществить:

- выполнение мероприятий ежемесячного технического обслуживания;

- чистку теплообменника наружного блока;

- проверку состояний системы электрических соединений между внутренним(и) блоком(ами), между внутренним блоком и пультом управления кондиционером;

- очистку крыльчатки внутреннего блока.

2.27. Исполнитель принимает участие в проверках, проводимых надзорными органами в части, касающейся технического обслуживания и текущего ремонта инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

2.28. Исполнитель устраняет замечания, указанные в предписаниях надзорных органов, в части, касающейся технического обслуживания и текущего ремонта инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

2.29. Исполнитель своими силами и за свой счет приобретает расходные материалы, осуществляет доставку, погрузочно-разгрузочные работы, необходимые для оказания услуг в соответствии с Приложением 11 «Перечень расходных материалов, планируемых к использованию при оказании услуг» настоящего Технического задания.

2.30. В случае обнаружения при оказании услуг неисправности оборудования и (или) элементов Исполнитель в течение 2 (двух) часов должен уведомить Заказчика (по электронной почте или нарочно) о необходимости проведения ремонта и (или) замены оборудования и (или) элементов. При решении Заказчика осуществить ремонт и (или) замену оборудования и (или) элементов Исполнитель самостоятельно приобретает запчасти, детали, элементы согласно Приложению 11 «Перечень расходных материалов, планируемых к использованию при оказании услуг» настоящего Технического задания для проведения замены и (или) осуществления ремонтных работ в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня после получения уведомления.

3. Состав услуг

3.1. При оказании услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных коммуникаций Исполнитель (в том числе в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.24 настоящего Технического задания):

- соблюдает периодичность и объем работ, предусмотренный технической документацией обслуживаемых инженерных коммуникаций и их составных частей;

- осуществляет ведение документации, связанной с проведением технического обслуживания и текущего ремонта инженерных коммуникаций;

- применяет контрольно-измерительные приборы, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным технической документацией;

- не допускает применения неавторизованных изделий и материалов при проведении текущего ремонта инженерных коммуникаций, замены вышедших из строя составных частей;

- осуществляет замену вышедших из строя составных частей на аналогичные в соответствии с документами замены завода-изготовителя;

- предпринимает компенсирующие меры по сохранению уровня безопасности здания в период временного отключения инженерной коммуникации или ее части либо ограничения их функций;

- производит ремонт инженерных коммуникаций, направленный на восстановление их ресурса, при выявлении в ходе технического обслуживания неисправностей основного(ых) устройства(ств);

- производит монтаж и демонтаж элементов инженерных систем;

- предоставляет Заказчику рекомендации по необходимому ремонту и замене оборудования обслуживаемых инженерных коммуникаций с периодичностью, определяемой в соответствии с Приложением 3 «Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих техническому обслуживанию» к настоящему Техническому заданию;

- осуществляет аварийное техническое обслуживание по заявкам на ликвидацию аварий, которые направляются Исполнителю по телефону и (или) электронной почте, указанным в пункте 2.3 настоящего Технического задания. Срок прибытия аварийной бригады к месту устранения аварии не более 2 (двух) часов с момента получения заявки;

- при возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя устранение ее последствий и восстановительные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя.

3.2. Обслуживание, текущий ремонт и поддержание в рабочем состоянии системы вентиляции включает в себя:

- профилактические осмотры оборудования приточно-вытяжной системы вентиляции специалистами Исполнителя;

- осмотр состояния вентилятора;

- очистку вентилятора от пыли и грязи;

- проверку балансировки рабочего колеса без снятия вала;

- подтяжку всех креплений вентилятора;

- проверку состояния и замену пришедшей в негодность подшипниковой группы;

- регулировку натяжения ремня;

- гидравлические испытания калориферов и трубопроводов систем вентиляции перед началом отопительного сезона;

- поверку и калибровку контрольно-измерительных приборов;

- контроль параметров подающей и обратной сетевой воды;

- настройку параметров контроллеров управления;

- проверку направления вращения вентилятора;

- замену подшипников электродвигателя и вентилятора;

- подтяжку креплений питающего провода к электродвигателю вентилятора;

- замену отработанного фильтрующего элемента из ячеек секции «Воздушных

фильтров»;

- осмотр и очистку от грязи секций «Воздушных фильтров»;

- проверку состояния рамок кассет, каскадов и соединительных фланцев;

- осмотр калориферов;

- чистку и промывку загрязненных пластин и секций системы вентиляции водой;

- проверку рам и каркасов под калориферы;

- окраску подводящих трубопроводов;

- проверку шумов;

- проверку параллельности и соосности шкивов вентиляторов и электродвигателей;

- проверку и ремонт мягких вставок вентиляционных установок;

- замену или ремонт уплотнителей и замков;

- проверку работоспособности воздушных клапанов с электроприводом, чистку механизмов;

- проверку автоматики (приборов, датчиков), электрооборудования (приводов, электродвигателей), теплооборудования (водяного нагревателя, циркулярного насоса);

- чистку анемостатов и воздухораспределительных решеток;

- устранение неисправностей, выявленных при осмотрах;

- ремонт калориферов в случае протечки (пайка, сварка);

- ремонт поврежденной тепловой изоляции трубопроводов и воздуховодов;

- замену вышедшего из строя оборудования и приборов.

3.3. Обслуживание, текущий ремонт и поддержание в рабочем состоянии системы кондиционирования включает в себя:

- профилактические ежедневные осмотры системы кондиционирования;

- замер пусковых токов;

- очистку фильтров, корпуса, передней панели, входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

- чистку, промывку теплообменника внутреннего блока;

- проверку давления хладагента в системе;

- промывку дренажного трубопровода и помпы;

- замер давления нагнетания и всасывания, температуры парообразного хладагента до и

после подачи в компрессор, температуры жидкого хладагента перед капиллярной трубкой;

- проверку работоспособности вентиляторов и состояния электроаппаратуры;

- настройку и тестирование пультов управления по заводским и установочным параметрам;

- обследование целостности фреонового трубопровода, поиск возможных утечек;

- проверку состояния и обслуживание воздушного конденсатора;

- чистку и промывку испарителя наружного блока;

- проверку и чистку лопастей наружного вентилятора;

- удаление неконденсирующихся примесей;

- чистку, промывку корпуса наружного блока;

- протяжку электрических винтовых соединений;

- измерение сопротивления изоляции, обмоток электродвигателя компрессора;

- проверку электрических соединений низкотемпературного комплекта;

- проверку работы в различных режимах;

- устранение неисправностей, выявленных при осмотрах.

3.4. Полный перечень услуг (с указанием их объемов и периодичности) определяется с учетом требований Приложения 3 «Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих техническому обслуживанию» к настоящему Техническому заданию.

3.5. Исполнитель обязан вести журнал учета оказанных услуг, составленный по форме, указанной в соответствии с Приложением 6 «Форма журнала учета оказанных услуг» к настоящему Техническому заданию, в котором должны фиксироваться все оказанные услуги с указанием их сроков и объемов, подписи и фамилии ответственных лиц Исполнителя и Заказчика.

3.6. В соответствии с требованиями Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке.

- журнал учета оказанных услуг;

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Гарантия качества оказания услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в соответствии с условиями Контракта и требованиями настоящего Технического задания.

4.2. Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать установленным соответствующим нормативным правовым актам, стандартам, техническим условиям, ГОСТам и иным требованиям, предъявляемым к результатам такого рода услуг.

4.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество всех материалов и оборудования, используемых

для оказания услуг.

4.4. Исполнитель обязан подтверждать документально гарантийный срок, установленный производителем материалов, использованных при оказании услуг.

4.5. Исполнитель обязан гарантировать срок службы используемых материалов в течение 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторонэлектронного структурированного Документа о приемке.

4.6. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания электронного структурированного Документа о приемке.

4.7. Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые для оказания услуг, не должен быть меньше гарантийного срока, предоставляемого производителем данного вида оборудования (материалов).

5. Требования к безопасности оказания услуг

5.1. Исполнитель обязан провести инструктаж своих сотрудников по соблюдению внутриобъектового режима в помещениях Заказчика, требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с обязательным занесением записи в соответствующие журналы.

5.2. При оказании услуг сотрудниками Исполнителя безопасность обеспечивается согласно требованиям актов, указанных в пунктах 7.1, 7.7, 7.8, 7.10, 7.15, 7.17, 7.14, 7.36 настоящего Технического задания.

5.3. При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены требования электробезопасности, а также положения законодательства в области охраны труда, в том числе указанных в пунктах 7.2, 7.15настоящего Технического задания.

5.4. Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.21 настоящего Технического задания.

5.5. Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг работников, прошедших инструктаж по охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

5.6. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах работников, выполняющих оказание услуг на объектах Заказчика, соблюдение ими санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Исполнитель в ходе оказания услуг несет полную ответственность за соблюдение работниками Исполнителя охраны труда.

5.7. Работы на высоте относятся к категории работ с повышенной опасностью, проводятся в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.16, 7.22, 7.37, 7.26, 7.28, 7.30, 7.35, 7.34 настоящего Технического задания.

5.8. Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования об охране окружающей среды в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.3 настоящего Технического задания.

5.9. Исполнитель обеспечивает прохождение сотрудниками Исполнителя обязательных

предварительных и периодических, а также внеочередных медицинских осмотров с внесением данных о прохождении медицинских осмотров в личные медицинские книжки сотрудников в соответствии с актом, указанным в пункте 7.26 настоящего Технического задания.

5.10. Личные медицинские книжки сотрудников должны быть оформлены в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.20 настоящего Технического задания, и содержать отметки о прохождении предварительных и периодических медосмотров , а также гигиенической аттестации и вакцинации по национальному календарю профилактических прививок в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.26 настоящего Технического задания.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Исполнитель за свой счет обеспечивает обслуживание и ремонт используемого для оказания услуг инвентаря, инструментов, оборудования и техники, а также самостоятельно несет расходы, в том числе сопутствующие, связанные с оказанием услуг.

6.2. Все материалы, инструменты, оборудование и техника, необходимые для оказания услуг, должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

6.3. Для обеспечения качества оказания услуг Исполнитель обязан применять инвентарь, инструменты, оборудование и технику, имеющие технические паспорта, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на объекте, а также быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими электронными структурированными Документами о приемке. Исполнитель по запросу Заказчика обязан предоставить указанные копии сертификатов до начала оказания услуг в срок установленный в заявке.

6.4. Транспортировка материалов, используемых при оказании услуг, на объект, выполнение работ по монтажу и (или) демонтажу оборудования инженерных систем, прочих сопутствующих мероприятий осуществляется силами и за счет Исполнителя.

6.5. Оборудование и материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми (за исключением оборудования, используемого для обеспечения технического обслуживания и ремонта).

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

7.2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

7.3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

7.4. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

7.5. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации".

7.6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

7.7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.8. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

7.9. Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой".

7.10. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

7.11. Постановление Правительства РФ от 30.05.2026 N 651 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

7.12. Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368 "ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

7.13. "ГОСТ 12.2.007.6-75*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368).

7.14. "ГОСТ 12.1.007-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579).

7.15. "ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 N 5039).

7.16. "ГОСТ Р 12.3.053-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2020 N 1192-ст).

7.17. "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

7.18. "ГОСТ Р 51125-98. Государственный стандарт Российской Федерации. Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 14.01.1998 N 2).

7.19. "СНиП 41-01-2003. Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 115).

7.20. Приказ Минздрава России от 18.02.2022 N 90н "Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67428).

7.21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

7.22. "ГОСТ Р ЕН 361-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 485-ст).

7.23. "Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования. ГОСТ Р 53195.2-2008" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 654-ст).

7.24. "ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст).

7.25. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования".

7.26. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры".

7.27. Приказ Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

7.28. "ГОСТ 12.4.107-2012. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.11.2012 N 943-ст).

7.29. "ГОСТ Р 50938-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1348-ст).

7.30. "ГОСТ 32489-2013. Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2295-ст).

7.31. "СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр).

7.32. "СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.09.2017 N 1222/пр).

7.33. "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП

41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр).

7.34. Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".

7.35. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

7.36. "ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 N 933-ст).

7.37. "ГОСТ EN 358-2021. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2021 N 1332-ст).

7.38. "Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве" (утв. первым зам. Мэра в Правительстве Москвы 08.01.2004).

7.39. Письмо Минздрава РФ от 07.08.2000 N 1100/2196-0-117 "О направлении перечня профессий".

7.40. "Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011. Рекомендации. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха" (утв. и введены в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 05.12.2011 N 22).

7.41. Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Вид услуги: Техническое обслуживание и текущий ремонт. Назначение объекта: Объект лечебно-оздоровительного назначения. Состав комплекса инженерных коммуникаций: Система вентиляции и кондиционирования. Предоставление материалов и оборудования: Исполнителем. Сопутствующие услуги: Сбор и утилизация перегоревших ламп.	Способ оказания услуг: По графику.	1 (Условная единица)	Город Москва, улица Марии Ульяновой, дом 13	с 01.01.2027 по 31.12.2027
		1 (Условная единица)	Город Москва, проспект Университетский, дом 4	с 01.01.2027 по 31.12.2027
		1 (Условная единица)	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 52	с 01.01.2027 по 31.12.2027
		1 (Условная единица)	Город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 26, корпус 5	с 01.01.2027 по 31.12.2027
		1 (Условная единица)	Город Москва, улица Новаторов, дом 7	с 01.01.2027 по 31.12.2027

Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

1. Город Москва, улица Марии Ульяновой, дом 13					
№ п/п	**Наименование СПГЗ***	**Характеристики**	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Срок**
1.1	(1) Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций	Вид услуги: Техническое обслуживание и текущий ремонт. Назначение объекта: Объект лечебно-оздоровительного назначения. Состав комплекса инженерных коммуникаций: Система вентиляции и кондиционирования. Предоставление материалов и оборудования: Исполнителем. Сопутствующие услуги: Сбор и утилизация перегоревших ламп.	Способ оказания услуг: По графику.	1 (Условная единица)	с 01.01.2027 по 31.12.2027
2. Город Москва, проспект Университетский, дом 4					
№ п/п	**Наименование СПГЗ***	**Характеристики**	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Срок**
2.1	(1) Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций	Вид услуги: Техническое обслуживание и текущий ремонт. Назначение объекта: Объект лечебно-оздоровительного назначения. Состав комплекса инженерных коммуникаций: Система вентиляции и кондиционирования. Предоставление материалов и	Способ оказания услуг: По графику.	1 (Условная единица)	с 01.01.2027 по 31.12.2027

		оборудования: Исполнителем. Сопутствующие услуги: Сбор и утилизация перегоревших ламп.			
3. Город Москва, улица Профсоюзная, дом 52					
№ п/п	**Наименование СПГЗ***	**Характеристики**	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Срок**
3.1	(1) Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций	Вид услуги: Техническое обслуживание и текущий ремонт. Назначение объекта: Объект лечебно-оздоровительного назначения. Состав комплекса инженерных коммуникаций: Система вентиляции и кондиционирования. Предоставление материалов и оборудования: Исполнителем. Сопутствующие услуги: Сбор и утилизация перегоревших ламп.	Способ оказания услуг: По графику.	1 (Условная единица)	с 01.01.2027 по 31.12.2027
4. Город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 26, корпус 5					
№ п/п	**Наименование СПГЗ***	**Характеристики**	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Срок**
4.1	(1) Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций	Вид услуги: Техническое обслуживание и текущий ремонт. Назначение объекта: Объект лечебно-оздоровительного назначения. Состав комплекса инженерных коммуникаций: Система вентиляции и кондиционирования.	Способ оказания услуг: По графику.	1 (Условная единица)	с 01.01.2027 по 31.12.2027

		Предоставление материалов и оборудования: Исполнителем. Сопутствующие услуги: Сбор и утилизация перегоревших ламп.			
5. Город Москва, улица Новаторов, дом 7					
№ п/п	**Наименование СПГЗ***	**Характеристики**	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Срок**
5.1	(1) Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций	Вид услуги: Техническое обслуживание и текущий ремонт. Назначение объекта: Объект лечебно-оздоровительного назначения. Состав комплекса инженерных коммуникаций: Система вентиляции и кондиционирования. Предоставление материалов и оборудования: Исполнителем. Сопутствующие услуги: Сбор и утилизация перегоревших ламп.	Способ оказания услуг: По графику.	1 (Условная единица)	с 01.01.2027 по 31.12.2027

***Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ**

Приложение 3 к Техническому заданию

Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих техническому обслуживанию

№ п/п	Инженерные коммуникации	Перечень услуг по техническому обслуживанию	Объем услуг	Ед. изм.	Периодичность оказания услуги по техническому обслуживанию	Требования к материалам и оборудованию
1.	**Системы приточно-вытяжной вентиляции**	1. Очистка анемостатов, воздухораспределительных решёток, поверхностей, заслонок, внутренних камер установки, внутренних блочных фильтров, механизмов воздушных клапанов с электроприводом. 2. Проверка состояния подшипников, наличие шумов, их смазка, протяжка узлов крепления, состояния ремней, их положение и натяжение, электрических кабелей, кабельных соединений, электромеханизмов, нагревателя вентиляционной системы, воздушных фильтров (их замена), термостатов и датчиков.	1	Усл.	Ежеквартальное	Материалы и оборудование должны быть совместимы между собой; С учетом рекомендаций производителя используемых материалов, применяемых к оборудованию и с учетом рекомендаций производителя, изготовившего данное оборудование
		Тестирование трёхходового клапана на подогреве воздуха и на охлаждении	1	Усл.	Полугодовое	Материалы и оборудование должны быть совместимы между собой; С учетом рекомендаций производителя используемых

						материалов, применяемых к оборудованию и с учетом рекомендаций производителя, изготовившего данное оборудование
		1. Проведение профилактических работ (гидравлические испытания калориферов и узла регулирования теплоносителя (при водяном нагреве поступаемого воздуха). 2. Проведение наладочных работ (проверка и установка режимов работы оборудования). 3. Проверка цепи оборудования (силовое, управляющее) и подтяжка резьбовых узлов при необходимости. 4. Проверка технического состояния крыльчатки. Профилактика сифонов дренажа. 5. Осмотр водяной помпы, находящейся на теплообменнике. 6. Ревизия опор для виброизоляции. 7. Очистка решёток жалюзи. 8. Осмотр защитного картера ремней на верность положения и попробуйте их натяжение. 9. Произвести проверку креплений машин	1	Усл.	Годовое	Материалы и оборудование должны быть совместимы между собой; С учетом рекомендаций производителя используемых материалов, применяемых к оборудованию и с учетом рекомендаций производителя, изготовившего данное оборудование

		на прочность и гибкость, а также их протяжку. 10. Восстановление герметичности и уплотнение стыков трубопровода.				
2.	**Системы кондиционирования воздуха**	В летний период: 1. Регулировка корпуса и крепежных элементов (осуществление подтяжки ослабленных от вибрации фиксирующих винтов конструкции агрегата). 2. Осмотр воздушных фильтров. При выявлении загрязнений, очистка воздушных фильтров (убираются грязные наслоения, препятствующие свободному движению воздуха внутри агрегата).	1	Усл.	Ежемесячная	Материалы и оборудование должны быть совместимы между собой; С учетом рекомендаций производителя используемых материалов, применяемых к оборудованию и с учетом рекомендаций производителя, изготовившего данное оборудование
		1. Внешний осмотр участков фреоновых трасс, оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики, индикации (светодиодов). 2. Внешний осмотр состояния изоляции фреоновых трасс с последующим восстановлением.	1	Усл.	Полугодовое	Материалы и оборудование должны быть совместимы между собой; С учетом рекомендаций производителя используемых материалов, применяемых к оборудованию и с учетом

						рекомендаций производителя, изготовившего данное оборудование
		1. Промывка наружных охладителей. 2. Проведение наладочных работ (проверка и установка режимов работы оборудования). 3. Очистка испарительной системы (проверка рабочей температуры холодного и горячего теплообменников, в случае отклонения от нормы выполняется дозаправка фреона в осушитель). 4. Прочистка дренажного механизма (специальным раствором промывается система отвода конденсата). 5. Проверка герметичности фреоновых трасс. 6. Очистка воздухораспределительных решёток, поверхностей, заслонок, внутренних камер установки, механизмов воздушных клапанов с электроприводом. 7. Проверка крепления, состояния электрических кабелей, кабельных соединений, электромеханизмов, воздушных фильтров (их замена), термостатов и датчиков.	1	Усл.	Годовое	Материалы и оборудование должны быть совместимы между собой; С учетом рекомендаций производителя используемых материалов, применяемых к оборудованию и с учетом рекомендаций производителя, изготовившего данное оборудование

Приложение 4 к Техническому заданию

Форма Акта технического состояния инженерных коммуникаций

АКТ

технического осмотра обслуживаемых инженерных коммуникаций

(адрес)

от _____г. _____

Комиссия в составе:_____,

Произвела осмотр технического состояния инженерных коммуникаций здания _____, расположенного по адресу_____

Описание здания_____

В результате осмотра установлено:

_____

На основании вышеизложенного комиссия считает, что_____

_____

_____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Техническому заданию

Журнал учета технического состояния

№ п/п	Дата осмотра объекта	Наименование объекта, место его расположения	Описание выявленных при осмотре дефектов, повреждений, деформаций, нарушений	Мероприятия и сроки устранения дефектов, повреждений, деформаций, нарушений	Сроки выполнения мероприятия	ФИО ответственного за выполнение мероприятия, личная подпись
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 6 к Техническому заданию

Форма журнала учета оказанных услуг

Журнал учета оказанных услуг

за _____ _____ год

№ п/п	Вид услуг	Дата	Объем	Ф.И.О. и подпись ответственного лица Исполнителя	Ф.И.О. и подпись ответственного лица Заказчика

Составил: (должность)_____ (подпись)_____
(расшифровка подписи)_____

Проверил: (должность)_____ (подпись)_____
(расшифровка подписи)_____

–

Приложение 7 к Техническому заданию

Внешний файл

Сметная документация

Приложение 8 к Техническому заданию

Перечень оборудования инженерных систем объектов

№ п/п	Адрес объекта	Наименование оборудования(инженерная система, марка, модель, характеристики)	Единица измерения	Количество
Оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции				
		Система В1 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WRW 60-35/31-4D(c)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая Заслонка 60-35	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SG 60-30	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт.	26
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	9
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	28
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	16
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	9
10	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 500х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	1
		Система В1.1 в составе:		

1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNP 50-30/25R-2D	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая Заслонка 50-30	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SG 50-30	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт.	6
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	8
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	7
		Система В2 в составе:	Шт.	
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WRW 60-35/31-4D	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая Заслонка 60-35	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SG 60-35	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø250 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	6
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	10
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	7

8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 400х250 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	1
		Система В3 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK160/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 200/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	2
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	2
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
		Система В4 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WRW 60-30/28-4D	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая Заслонка 60-30	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SG 60-30	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт.	33
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	18
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Клапан огнезадерживающий	Шт.	10

	д.26, к.5	Ø125 КОД-1М-EI60 НО		
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
		Система В5 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK160/1(c)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 160/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	2
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
		Система В7 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WRW 60-30/28-4D	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая Заслонка 60-30	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SG 60-30	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт.	2
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	11
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	7
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Клапан огнезадерживающий	Шт.	10

	д.26, к.5	Ø125 КОД-1М-EI60 НО		
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	8
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	6
		Система В7.1 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WRW 60-30/28-4D	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая Заслонка 60-35	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SG 60-30	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный АВК 600х300	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт.	2
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	11
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	7
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	10
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	8
10	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	6
		Система В7.2 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WRW 60-35/31-4D	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Шумоглушитель SG 50-25	Шт.	1

	д.26, к.5			
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая Заслонка 60-30	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт.	7
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	11
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	9
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	17
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	4
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 300х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	1
		Система В8 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK315/1(c)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 315/9	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 315	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	2
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-315М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø250 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	4

		Система В9 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 160/1(c)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 160/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	2
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
		Система В10 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK315/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 315	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 315/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	2
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-315М	Шт.	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Клапан огнезадерживающий	Шт.	2

	д.26, к.5	Ø200 КОД-1М-EI60 НО		
		Система В11 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор р WNK200/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 200	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 200/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
		Система В12 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK200/1(6)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 200	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 200/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	3
		Система В13 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 200/1(c)	Шт.	1

2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 200	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 315/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-315М	Шт.	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
		Система В13.1 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор р WNK200/1(c)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 250/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	3
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	3
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2

8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	1
		Система В14 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 160/1(c)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 160/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	3
		Система В15 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 160/1(c)	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 125	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 125/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	3
		Система В16 в составе:		

1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK160/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 160/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт.	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	3
		Система В17 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 100/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 100	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 125/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	4
		Система В18 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 160/1(c)	Шт.	1

2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 125	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 125/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	3
		Система В19 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 315/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 315	Шт.	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 315/9	Шт.	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт.	3
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-315М	Шт.	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 400х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт.	2
		Система В20 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 160/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
		Система В21 в составе:		

1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 160/1	Шт.	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт.	1
		Система МО1 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 125/1	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 100/9	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 125 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система МО2 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 160/1	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 160/9	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
		Система МО3 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNP 50-25/2R-2D	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 200/9	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Заслонка регулирующая ZRK	Шт	1

	д.26, к.5	250		
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
		Система МО4 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNP 50-25/22.2D	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 200/9	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 250	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система МО5 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 250/1	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 160/9	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 250	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система МО6 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNP 50-25/22R-2D	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 200/9	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 250	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1

		Система МО7 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 250/1	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 160/9	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 160	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система МО8 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNP 50-30/25.2D	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 250/9	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 250	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø250 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система П6/В6 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 315/1	Шт	2
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель SGK 315/9	Шт	2
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZRK 315	Шт	3
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)	Шт	3
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 300х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2

		Система П1 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор МЕД (UTR) 80-50 (N) W1.35-3x30	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Корпус фильтра МЕД (UTR) 80-50 (N) RKFM (мед-нерж.)	Шт	2
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухонагреватель электрический МЕД (UTR) 80-50 (N) NLE/30	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухонагреватель водяной МЕД (UTR) 80-50 (N) NWW/3	Шт	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZR 80-50	Шт	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Корпус фильтра укороченного МЕД (UTR) 80-50 (N) UKFM (мед-нерж.)	Шт	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель 600x300 SG 60-30	Шт	1
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель 700x250 ГТП 700x250/1000	Шт	1
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт	14
10	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт	6
11	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт	10
12	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт	3
13	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт	20

14	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт	11
15	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт	13
16	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	9
17	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 300х300 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система П2 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора МЕД (UTR) 80-50 (N) A.3.40-4x30M	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZR 80-50	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухонагреватель электрический МЕД (UTR) 80-50 (N) NLE/30	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухоохладитель фреоновый МЕД (UTR) 80-50 N OLF (левый) (мед-нерж.) 45 бар	Шт	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Корпус фильтра МЕД (UTR) 80-50 (N) RKFM (мед-нерж.)	Шт	2
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Фильтр тонкой очистки МЕД (UTR) 80-50 (N) RKF (мед-нерж.) H13	Шт	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Секция бактерицидная SBOW 70-40/174	Шт	1
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Пароувлажнитель ЭПГ-45-УВ 850х2 (400В)	Шт	1
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Приточная установка МЕД (UTR) 80-50	Шт	1

10	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель 700х300 ГТП 700х300/1000	Шт	1
11	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт	5
12	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт	9
13	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт	10
14	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	12
15	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 250х250 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
16	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 300х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
17	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 700х300 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система ПЗ в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Приточная установка МЕД-6N (ANR6P/K1/P1/A1.2.P63.R-7,5x15/E1.30/C2.3FF/F7/F9/B1|N	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Пароувлажнитель ЭПГ-65-УВ 1250х2 (400В)	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель 1000х500 SG 100-50	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт	8
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Клапан воздушный КВК-	Шт	36

	д.26, к.5	125М		
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт	9
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт	21
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт	21
10	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	14
11	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 300х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
		Система П4 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZR 50-25	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухонагреватель электрический ELN 50-25/15	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNP 50-25/22R-2D	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Фильтр карманный FKR 50-25	Шт	2
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
		Система П5 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Заслонка регулирующая ZRK	Шт	1

	д.26, к.5	250		
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухонагреватель электрический ELK 250/4,5	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNK 250/1	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель Ø250 SGK 250/9	Шт	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт	1
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-160М	Шт	1
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	3
		Система П7 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора МЕД (UTR) 50-30 (N) A.3.25-0,55x30M	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZR 50-30	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухонагреватель электрический МЕД (UTR) 50-30 (N) NLE/7,5	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухоохладитель фреоновый МЕД (UTR) 50-30 N OLF (правый) (мед-нерж.) 45 бар	Шт	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Корпус фильтра МЕД (UTR) 50-30 (N) RKFM (мед-нерж.)	Шт	2
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель 500x200 ГТП 500x200/1000	Шт	1

7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-100М	Шт	3
8	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-125М	Шт	11
9	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø100 КОД-1М-EI60 НО	Шт	4
10	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø125 КОД-1М-EI60 НО	Шт	3
11	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø160 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
12	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий Ø200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
13	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 300х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	1
		Система П8 в составе:		
1	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Заслонка регулирующая ZR 60-30	Шт	1
2	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Воздухонагреватель электрический ELN 60-30/22,5	Шт	1
3	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Фреоновый испаритель FLO 60-30 без.терм (левый)	Шт	1
4	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Вентилятор WNP 60-30/28R-2D	Шт	1
5	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Шумоглушитель 600х300 SG 60-30	Шт	2
6	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан воздушный КВК-200М	Шт	3
7	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Клапан огнезадерживающий 400х200 КОД-1М-EI60 НО	Шт	2
		Оборудования системы		

		кондиционирования		
		Система К1		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Наружный блок MV6R-XMi 560T	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорный CNT2-2-XMi D36(AC)	Шт	6
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорный CNT2-2-XMi D28(AC)	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D22(AC)	Шт	13
5.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Рефнет-разветвитель (от 33 до 92 кВт)FQZHN-03SB1	Шт	2
6.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (6 портов)MS06/N1-D	Шт	1
7.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (8 портов)MS08/N1-D	Шт	2
8.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Проводной пульт управления Clivet (5 core)WDC-86E/K	Шт	20
9.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Помпа Sauermann Si-27	Шт	3
		Система К2.1		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Наружный блок VRF ClivetMV6R-XMi 280T	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D36(AC)	Шт	2
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный,	Шт	9

		средненапорныйCNT2-2-XMi D22(AC)		
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Рефнет-разветвитель (от 23 до 33 кВт)FQZHN-02SB1	Шт	1
5.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (6 портов)MS06/N1-D	Шт	2
6.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Проводной пульт управления Clivet (5 core)WDC-86E/K	Шт	11
7.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Помпа Sauermann Si-27	Шт	2
		Система К2.2		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Наружный блок VRF ClivetMV6R-XMi 500T	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D36(AC)	Шт	3
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D28(AC)	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D22(AC)	Шт	16
5.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Рефнет-разветвитель (от 33 до 92 кВт)FQZHN-03SB1	Шт	1
6.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (10 портов)MS10E/N1-D	Шт	2
7.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Проводной пульт управления Clivet (5 core)WDC-86E/K	Шт	20
8.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина,	Помпа Sauermann Si-27	Шт	2

	д.26, к.5			
		Система К3.1		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Наружный блок VRF ClivetMV6R-XMi 400T	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D36(AC)	Шт	5
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорный CNT2-2-XMi D28(AC)	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D22(AC)	Шт	8
5.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Рефнет-разветвитель (от 33 до 92 кВт)FQZHN-03SB1	Шт	1
6.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (8 портов)MS08/N1-D	Шт	1
7.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (6 портов)MS06/N1-D	Шт	1
9.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Проводной пульт управления Clivet (5 core)WDC-86E/K	Шт	14
10.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Помпа Sauermann Si-27	Шт	2
		Система К3.2		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Наружный блок VRF ClivetMV6R-XMi 252T	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi	Шт	1

		D36(AC)		
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D28(AC)	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D22(AC)	Шт	8
5.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (10 портов)MS10E/N1-D	Шт	1
6.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Проводной пульт управления Clivet (5 core)WDC-86E/K	Шт	10
7.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Помпа Sauermann Si-27	Шт	1
		Система К4.1		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Наружный блок VRF ClivetMV6R-XMi 252T	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D36(AC)	Шт	1
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D28(AC)	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D22(AC)	Шт	8
5.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (10 портов)MS10E/N1-	Шт	1

		D		
6.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Проводной пульт управления Clivet (5 core)WDC-86E/K	Шт	10
7.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Помпа Sauermann Si-27	Шт	1
		Система К4.2		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Наружный блок VRF ClivetMV6R-XMi 400T	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D36(AC)	Шт	3
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Внутренний блок, канальный, средненапорныйCNT2-2-XMi D22(AC)	Шт	14
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Рефнет-разветвитель (от 33 до 92 кВт)FQZHN-03SB1	Шт	1
5.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (8 портов)MS08/N1-D	Шт	1
6.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Блок распределения фреона Clivet (10 портов)MS10E/N1-D	Шт	1
7.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Проводной пульт управления Clivet (5 core)WDC-86E/K	Шт	17
8.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Помпа Sauermann Si-27	Шт	2
		Система К-5 На установки П2,П3,П7		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	KORF Наружный блок KF-OH-252B-PRO	Шт	1

2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Присоединительный комплект для приточных установок KF-AHU-112	Шт	4
		Система К-6 (ККБ для П8)		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Компрессорно-конденсаторный блок KSK 003A	Шт	1
		Система К-7	Шт	
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Кондиционер воздуха наружный блок Hisense AUW-36H65D	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БИС-1М	Шт	2
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БУРР-1М	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Savermann Si-27	Шт	1
		Система К-7.1		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Кондиционер воздуха наружный блок Hisense AUW-36H65D	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БИС-1М	Шт	2
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БУРР-1М	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Savermann Si-27	Шт	1
		Система К-8		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Кондиционер воздуха наружный блок Hisense AS-24HR4RBADC00W	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БИС-1М	Шт	2

3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БУРР-1М	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Savermann Si-27	Шт	1
		Система К-8.1		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Кондиционер воздуха наружный блок Hisense AS-24HR4RBADC00W	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БИС-1М	Шт	2
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БУРР-1М	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Savermann Si-27	Шт	1
		Система К-9		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Кондиционер воздуха наружный блок Hisense AS-24HR4RBADC00W	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БИС-1М	Шт	2
3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БУРР-1М	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Savermann Si-27	Шт	1
		Система К-9.1		
1.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Кондиционер воздуха наружный блок Hisense AS-24HR4RBADC00W	Шт	1
2.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БИС-1М	Шт	2

3.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	БУРР-1М	Шт	1
4.	г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д.26, к.5	Savermann Si-27	Шт	1
Система П1 в составе:				
1	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра укороченного МЕД (UTR) 100-50 (N) UKFM (мед-нерж.)	шт.	1
2	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 100-50 G4	шт.	1
3	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Заслонка регулирующая ZR 100-50	шт.	1
4	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка гибкая WG 100-50	шт.	2
5	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра МЕД (UTR) 100-50 (N) RKFM (мед-нерж.)	шт.	2
6	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 100-50 F7	шт.	1
7	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 100-50 F9	шт.	1
8	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель водяной МЕД (UTR) 100-50 (N) NWW/Al/2	шт.	1
9	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель электрический МЕД (UTR) 100-50 (N) NLE/45	шт.	1
10	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор МЕД (UTR) 100-50 (N) W1.40-4x30	шт.	1
11	г. Москва, ул. Марии	Воздухоохладитель	шт.	1

	Ульяновой, д. 13	фреоновый МЕД (UTR) 100-50 (N) OLF/Al/4 (левый)		
12	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель МЕД (UTR) 100-50 (N) GSD	шт.	1
13	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Щит управления силовой CHU-V E45	шт.	1
14	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Блок управления CHU CR3-E0-3R0 1/N Нестандарт	шт.	1
15	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
16	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
17	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	шт.	1
18	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт.	1
19	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт.	1
20	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт.	1
21	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3	шт.	1
22	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт.	3
23	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт.	1
24	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Пароувлажнитель MAX 065	шт.	1
25	г. Москва, ул. Марии	Контроллер (пульт) для	шт.	1

	Ульяновой, д. 13	независимого управления в комплекте с комнатным выносным датчиком влажности.		
26	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Компрессорно-конденсаторный блок KSK 030	шт.	1
27	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Присоединительный комплект 30/1 (R410A)	шт.	1
Система П2 в составе:				
28	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра укороченного МЕД (UTR) 50-30 (N) UKFM (мед-нерж.)	шт.	1
29	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 50-30 G4	шт.	1
30	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Заслонка регулирующая ZR 50-30	шт.	1
31	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка гибкая WG 50-30	шт.	2
32	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра МЕД (UTR) 50-30 (N) RKFM (мед-нерж.)	шт.	2
33	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-30 F7	шт.	1
34	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-30 F9	шт.	1
35	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель водяной МЕД (UTR) 50-30 (N) NWW/Al/2	шт.	1
36	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель электрический МЕД (UTR) 50-30 (N) NLE/7,5	шт.	1

37	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор МЕД (UTR) 50-30 (N) W1REZ.31-1,1x30	шт.	1
38	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухоохладитель фреоновый МЕД (UTR) 50-30 (N) OLF/Al/4 (левый)	шт.	1
39	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель МЕД (UTR) 50-30 (N) GSD	шт.	1
40	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Блок управления CHU CR3-E9-1R1R 1-RU/N Нестандарт	шт.	1
41	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
42	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Смесительный узел SURP 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
43	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	шт.	2
44	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт.	1
45	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт.	1
46	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт.	1
47	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3	шт.	1
48	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. вент.)	шт.	1
49	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт.	3
50	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт.	1

51	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Пароувлажнитель MAX 023	шт.	1
52	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Контроллер (пульт) для независимого управления в комплекте с комнатным выносным датчиком влажности.	шт.	1
53	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Компрессорно-конденсаторный блок KSK 008	шт.	1
54	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Присоединительный комплект 8/1 (R410A)	шт.	1
Система П3 в составе:				
55	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра укороченного UTR 40-20 FKUM	шт.	1
56	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 40-20 G4	шт.	1
57	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Заслонка регулирующая ZR 40-20	шт.	1
58	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка гибкая WG 40-20	шт.	2
59	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра UTR 40-20 FKRM	шт.	2
60	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 40-20 F7	шт.	1
61	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 40-20 F9	шт.	1

62	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель водяной UTR 40-20 WWN/Al/2	шт.	1
63	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель электрический UTR 40-20 ELN/6	шт.	1
64	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор UTR 40-20 V1.22-0,37x30	шт.	1
65	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель UTR 40-20 SGD	шт.	1
66	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Блок управления CHU UV-E9-1R0 1/N Нестандарт	шт.	1
67	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
68	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Смесительный узел SURP 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
69	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	1
70	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт.	1
71	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт.	1
72	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт.	1
73	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт.	3
74	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт.	1
Система П4 в составе:				
75	г. Москва, ул. Марии	Корпус фильтра	шт.	1

	Ульяновой, д. 13	укороченного UTR 40-20 FKUM		
76	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 40-20 G4	шт.	1
77	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Заслонка регулирующая ZR 40-20	шт.	1
78	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка гибкая WG 40-20	шт.	2
79	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра UTR 40-20 FKRM	шт.	2
80	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 40-20 F7	шт.	1
81	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 40-20 F9	шт.	1
82	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель водяной UTR 40-20 WWN/Al/2	шт.	1
83	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель электрический UTR 40-20 ELN/6	шт.	1
84	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор UTR 40-20 V1.22-0,37x30	шт.	1
85	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель UTR 40-20 SGD	шт.	1
86	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Блок управления CHU UV-E9-1R0 1/N Нестандарт	шт.	1
87	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
88	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Смесительный узел SURP 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1

89	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	1
90	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт.	1
91	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт.	1
92	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт.	1
93	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт.	3
94	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт.	1
Система П6 в составе:				
95	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра укороченного UTR 50-25 FKUM	шт.	1
96	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 50-25 G4	шт.	1
97	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Заслонка регулирующая ZR 50-25	шт.	1
98	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка гибкая WG 50-25	шт.	2
99	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Корпус фильтра UTR 50-25 FKRM	шт.	2
100	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-25 F7	шт.	1
101	г. Москва, ул. Марии	Вставка карманная	шт.	1

	Ульяновой, д. 13	фильтрующая WFRM 50-25 F9		
102	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель водяной UTR 50-25 WWN/Al/2	шт.	1
103	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Воздухонагреватель электрический UTR 50-25 ELN/7,5	шт.	1
104	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор UTR 50-25 V1.25-0,55x30	шт.	1
105	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель UTR 50-25 SGD	шт.	1
106	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Блок управления CHU UV-E9-1R0 1/N Нестандарт	шт.	1
107	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
108	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Смесительный узел SURP 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)	шт.	1
109	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	1
110	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт.	1
111	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт.	1
112	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт.	1
113	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт.	3
114	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт.	1

Система П (ИТП) в составе:				
115	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Заслонка регулирующая ZR 50-25	шт.	3
116	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Фильтр карманный укороченный FKU 50-25	шт.	1
117	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 50-25 G4	шт.	1
118	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WRW 50-25/22-4D	шт.	2
119	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вставка гибкая WG 50-25	шт.	4
120	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Блок управления CHU UV-W-1R1R /N Нестандарт	шт.	1
121	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	2
122	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт.	1
123	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт.	1
124	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDS 05/24.M (для смес. засл.)	шт.	1
125	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDS 05/24.M (для засл. прит. канала)	шт.	1
126	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDS 05/24.M (для засл. выт. канала)	шт.	1
Система В1 в составе:				
127	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор KW 94/63-6D	шт.	1
128	г. Москва, ул. Марии	Монтажный стакан с	шт.	1

	Ульяновой, д. 13	шумоглушением GTK-S-94		
129	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 3 кВт 380 В	шт.	1
Система В2 в составе:				
130	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор KW 56/40-4D	шт.	2
131	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S-56	шт.	2
132	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	2
133	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2-RU2,2	шт.	1
134	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	шт.	1
Система В3 в составе:				
135	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор KW 94/56-4D	шт.	1
136	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S-94	шт.	1
137	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 3 кВт 380 В	шт.	1
Система В4 в составе:				
138	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор KW 94/56-4D	шт.	1
139	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S-94	шт.	1
140	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 3 кВт 380 В	шт.	1
Система В6 в составе:				

141	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор KW 56/35-4D	шт.	1
142	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S-56	шт.	1
143	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	1
Система МО1 в составе:				
144	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор KW 63/45-4D	шт.	1
145	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S-63	шт.	1
146	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	1
Система МО2 в составе:				
147	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор KW 56/35-4D	шт.	1
148	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S-56	шт.	1
149	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт.	1
Система В9.1 в составе:				
150	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1
151	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1
152	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
153	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
154	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1

Система В9.2 в составе:				
155	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 200/6	шт.	1
156	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 200/1	шт.	1
157	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 200	шт.	2
158	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 200	шт.	1
159	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В9.3 в составе:				
160	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 200/6	шт.	1
161	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 200/1	шт.	1
162	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 200	шт.	2
163	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 200	шт.	1
164	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В9.4 в составе:				
165	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 200/6	шт.	1
166	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 200/1	шт.	1
167	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 200	шт.	2

168	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 200	шт.	1
169	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В9.5 в составе:				
170	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 200/6	шт.	1
171	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 200/1	шт.	1
172	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 200	шт.	2
173	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 200	шт.	1
174	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В10.1 в составе:				
175	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1
176	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1
177	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
178	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
179	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В10.2 в составе:				
180	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1

181	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1
182	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
183	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
184	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В11.1 в составе:				
185	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 100/6	шт.	1
186	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 100/1	шт.	2
187	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 100	шт.	4
188	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 100	шт.	2
189	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	2
190	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)	шт.	1
191	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Щит управления вентилятором CHU-V0,18 RU/N Нестандарт	шт.	1
Система В11.2 в составе:				
192	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1
193	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1

194	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
195	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
196	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В11.3 в составе:				
197	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1
198	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1
199	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
200	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
201	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В12.1 в составе:				
202	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 200/6	шт.	1
203	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 200/1	шт.	1
204	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 200	шт.	2
205	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 200	шт.	1
206	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В12.2 в составе:				

207	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1
208	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1
209	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
210	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
211	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В12.3 в составе:				
212	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 315/6	шт.	1
213	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 315/1	шт.	1
214	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 315	шт.	2
215	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Заслонка регулирующая ZRK 315	шт.	1
216	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Подставка под привод PS	шт.	1
217	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
218	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)	шт.	1
Система В14.1 в составе:				
219	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1
220	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1

221	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
222	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
223	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В14.2 в составе:				
224	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 160/6	шт.	1
225	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 160/1	шт.	1
226	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 160	шт.	2
227	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 160	шт.	1
228	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Система В14.3 в составе:				
229	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Шумоглушитель SGK 200/6	шт.	1
230	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Вентилятор WNK 200/1	шт.	1
231	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Хомут соединительный SKL 200	шт.	2
232	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Клапан обратный КОК 200	шт.	1
233	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Регулятор скорости STY-1,5	шт.	1
Оборудования системы кондиционирования				

Системы К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 в составе:				
1	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TMI71E1/1-V Внешний блок полупромышленной настенной сплит-системы, электропитание 1ф/220В, R32	шт	1
2	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF56CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	4
3	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF36CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	1
4	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF71CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	1
5	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNV560ESZ/8-Y Наружный блок двухтрубной VRF системы модульной компоновки с верт. выбросом воздуха	шт	1
6	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNV504ESZ/8-Y Наружный блок двухтрубной VRF системы модульной компоновки с верт. выбросом воздуха	шт	1
7	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNV400ESZ/8-Y Наружный блок двухтрубной VRF системы модульной компоновки с вертикальным выбросом воздуха	шт	1

8	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF22CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	19
9	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF28CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	10
10	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF36CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	8
11	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF56CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	9
12	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVMF80CUT/3-V Внутренний блок VRF системы канального типа, низконапорный	шт	2
13	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNV140EU/3-Y Наружный блок мини VRF системы с горизонтальным выбросом воздуха	шт	1
14	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNV100EU/3-V Наружный блок мини VRF системы с горизонтальным выбросом воздуха	шт	4
15	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	NG-MB2 Сетевой шлюз поддерживающий протоколы Modbus, CAN, BACnet	шт	1
16	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	WR46 Стандартный проводной пульт дистанционного управления, белый	шт	50

17	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	CR52 Центральный контроллер для изменения параметров до 255 внутренних блоков	шт	1
18	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	TNVM140E/3-V блок управления испарителем центрального кондиционера	шт	1
19	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13	Блок ротации с удаленным контролем	шт	3
Установка В1				
1	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Вентилятор канальный	Шт	1
2	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Обратный клапан	Шт	1
3	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Силовой модуль вентилятора	Шт	1
4	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Регулятор скорости вентилятора	Шт	1
Оборудование системы кондиционирования				
1.	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Сплит-система Zanussi ZACS-07 HT/N1	Шт	6
2.	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Сплит система XIGMA XG-AJ22RHA-IDU/XG-AJ22RHHA-ODU	Шт	2
3.	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Сплит-система Haier HSU07HRM203/R3/HSU07HRM103/R3	Шт	1
4.	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Кондиционер Samsung AQ09SBN	Шт	2
5.	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Кондиционер HSU-07HEK103/R2	Шт	1
6.	г. Москва, пр-т Университетский, д.4	Кондиционер "DANTEX" RK-07SDM3	Шт	1

Приточная установка П1 (ZENCHA GENERAL B20 0808 R)				
1	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Гибкая вставка 700x700	Шт	2
2	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Клапан воздушный 700x700	Шт	1
3	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр гофрированный G4	Шт	1
4	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Водяной нагреватель DC-VR-H-4-26-600-2,5- 13-Cu35-Al15-1"	Шт	1
5	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фреоновый охладитель DX-VR-H-3-26-590-2,2- 9-Cu35-Al12-22/28	Шт	1
6	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор RH40C (4/3000)	Шт	1
7	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Шумоглушитель	Шт	1
8	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр карманный F7	Шт	1
9	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Спец. увлажнитель Carel humiSteam X-plus 65 л/ч	Шт	1
Приточная установка П2 (ZENCHA GENERAL B20 0707 R)				
10	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Гибкая вставка 580x580	Шт	2
11	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Клапан воздушный 580x580	Шт	1
12	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр гофрированный G4	Шт	1
13	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр карманный F7	Шт	1
14	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Водяной нагреватель DC-VR-H-3-22-510-2,1- 8-Cu35-Al12-3/4"	Шт	1
15	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фреоновый охладитель DX-VR-H-6-22-500-2,0- 8-Cu35-Al12-22/28	Шт	1
16	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Электронагреватель, 9кВт	Шт	1
17	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Специальная секция резервный двигатель 1.5 kW	Шт	1
18	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор RH35C (1.5/3000)	Шт	1
19	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Шумоглушитель	Шт	1

20	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр карманный F9	Шт	1
21	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Специальная секция Бактерицидная секция (Лампы Philips TUV TL-D 30W SLV; облучатель ОБН-01-75-001 30Вт IP20)	Шт	1
Приточная установка П3 (ZENCHA GENERAL B20 0505 R)				
22	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Гибкая вставка 400х400	Шт	2
23	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Клапан воздушный 400х400	Шт	1
24	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр гофрированный G4	Шт	1
25	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр карманный F7 360мм	Шт	1
26	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Водяной нагреватель DC-VR-H-3-15-330-2,0- 5-Cu35-Al12-3/4"	Шт	1
27	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор RH31C (1.1/3000)	Шт	1
28	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Фильтр карманный F9	Шт	1
29	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Шумоглушитель	Шт	1
Вытяжные системы ZENCHA aero				
B1.1 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B1.1 v2)				
30	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
31	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
32	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
B1.2 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B1.2 v2)				
33	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350х600х350	Шт	1

34	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
35	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
36	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
В2.1 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / В2.1 v2)				
37	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
38	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
39	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
40	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
В3.1 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / В3.1 v2)				
41	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
42	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
43	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
44	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
В3.2 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / В3.2 v2)				
45	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли	Шт	1

		350x600x350		
46	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
47	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
48	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
В3.3 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / В3.3 v3)				
49	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
50	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
51	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
52	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
В3.4 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / В3.4 v1)				
53	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
54	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
55	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
56	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
В3 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / В3 v2)				

57	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
58	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
59	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
60	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
B5.1 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B5.1 v2)				
61	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
62	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
63	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
64	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
B6.1 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B6.1 v3)				
65	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
66	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
67	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
68	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости	Шт	1

		вентилятора IS.25		
B6.2 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B6.2 v2)				
69	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
70	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
71	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
72	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
B7.1 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B7.1 v3)				
73	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
74	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
75	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
76	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
B7.2 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B7.2 v3)				
77	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
78	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
79	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1

80	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
B7.3 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / B7.3 v2)				
81	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
82	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный "мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E	Шт	1
83	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
84	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
B1 (ZENCHA GENERAL B20 0707 L)				
85	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Гибкая вставка 580x580	Шт	1
86	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор RH35C (2.2/3000)	Шт	1
87	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Пустая секция 340 мм	Шт	1
88	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Клапан воздушный 580x580	Шт	1
89	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Защитный козырек	Шт	1
B2 (ZENCHA GENERAL B20 0505 L)				
90	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Гибкая вставка 400x400	Шт	1
91	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор RH22C (0.37/3000)	Шт	1
92	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Пустая секция 340 мм	Шт	1
93	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Клапан воздушный 400x400	Шт	1
94	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Защитный козырек	Шт	1
MO1 (Установка Shaula ROOF 1 139823 / MO1 v2)				
95	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Стакан монтажный без клапана для плоской кровли 350x600x350	Шт	1
96	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Вентилятор крышный	Шт	1

		"мотор-колесо" НЗЛ выхлоп вверх через обратный клапан FBV.E22A.2E		
97	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010	Шт	1
98	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Регулятор скорости вентилятора IS.25	Шт	1
Щиты управления вентиляционными системами				
99	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Щит управления ЩУ-П1,5(3,3)В0,5(3,1)В0,5(3,1)В0,5(3,1)-Ф3-В-М54-1.9.1	Шт	1
100	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Щит управления ЩУ-П1,5(4,3)В0,75(4,3)В0,5(3,1)-Ф3-В-О2-Э9-М54-1.5.5-1.9.1-1.13.3-7.1.1	Шт	1
101	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Щит управления ЩУ-4,0(3,3)В2,2(3,3)В0,5(3,1)В0,5(3,1) В0,5(3,1)В0,5(3,1)В0,5(3,1)В0,5(3,1)-Ф2-В-О2-М54-1.5.5-1.6.1-1.9.1-7.1.1	Шт	1
102	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Щит управления ЩУН-13507	Шт	1
Оборудование системы кондиционирования				
1	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Внутренний блок канального типа SYSVRF2 DUCT 22 Q	Шт	2
2	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Внутренний блок канального типа SYSVRF2 DUCT 28 Q	Шт	22
3	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Внутренний блок канального типа SYSVRF2 DUCT 36 Q	Шт	14
4	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Внутренний блок канального типа SYSVRF2 DUCT 45 Q	Шт	7
5	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Внутренний блок канального типа SYSVRF2 DUCT 56 Q	Шт	2

6	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Внутренний блок канального типа SYSVRF2 DUCT 71 Q	Шт	1
7	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Наружный блок VRF системы SYSVRF2 M 560 AIR EVO HP R	Шт	1
8	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Наружный блок VRF системы SYSVRF2 M 450 AIR EVO HP R	Шт	1
9	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Наружный блок VRF системы SYSVRF2 M 500 AIR EVO HP R	Шт	1
10	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Наружный блок VRF системы MDVC-280WV2GN	Шт	1
11	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Сплит-система канального типа SYSPLIT DUCT 36 EVO HP Q/ SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP	Шт	1
12	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Сплит-система SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q	Шт	2
13	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Проводной пульт дистанционного управления	Шт	48
14	г. Москва, ул. Новаторов, д.7	Помпа Sauermann Si-27	Шт	48
П1				
1	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Воздухонагреватель электрический KEA 200/3	Шт	1
2	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор VRN 60-35/31.2D	Шт	1
3	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя FC-051PK5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В)	Шт	1
4	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E	Шт	1
5	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Воздухонагреватель электрический KEA 125/1,5	Шт	1
П2				

6	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Установка МЕД-6N (AIRNED-M6P/K1/B1/F1/F7/F9/H05/N1.2/V1.0.P45.R-7,5x30/C2.4/E1.30/H1/B1)	Шт	1
7	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Секция МЕД-6PN (AIRNED-M6P/Z1)(секция для парового увлажнения,1100)(нестандарт)	Шт	1
8	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод AMB162, 24В, аналоговый (082H0230)	Шт	1
9	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Пароувлажнитель UE045 850x2 (400В) (UE045XL001)	Шт	1
10	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя VL-A-7.5/400 (7,5 КвТ, 15,5А, 400 В)	Шт	1
11	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E	Шт	1
12	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект циркуляционного насоса DAB A50/180M (230В)	Шт	1
ПЗ				
13	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор МЕД (LITENED) 60-35(N) W1REZ.35-2,2x30 (мед-нерж.)	Шт	1
14	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Воздухонагреватель электрический МЕД (LITENED) 60-35(N) NLE/15 (мед-нерж.)	Шт	1
15	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Секция промежуточная удлиненная МЕД (LITENED) 60-35 (N) PZD (мед-нерж) (секция для парового	Шт	1

		увлажнения, 1100) (правая) (нестандарт)		
16	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя VL-A-2,2/400 (2,2 кВт, 5,3 А, 400 В)	Шт	2
17	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E	Шт	1
18	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Пароувлажнитель UE015 850x1 (400В) (UE015XL001)	Шт	1
19	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Секция бактерицидная LB 60-35/143	Шт	1
П4				
20	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор МЕД (LITENED) 50-25(N) W1REZ.22-0,37x30 (мед-нерж.)	Шт	1
21	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Воздухонагреватель электрический МЕД (LITENED) 50-25(N) NLE/22,5 (мед-нерж.)	Шт	1
22	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя VL-A-0,75/230 (0,75 кВт, 4,2 А, 230 В)	Шт	2
23	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E	Шт	1
24	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор VRN 50-25/22.2D	Шт	1
25	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Воздухонагреватель электрический EA 50-25/7,5	Шт	1
26	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя VL-A-0,75/230 (0,75 кВт, 4,2 А, 230 В)	Шт	1
27	г. Москва, ул. Профсоюзная	Привод воздушной заслонки	Шт	1

	д. 52	GMA 321.1E		
П5				
28	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор KVR 200/1	Шт	1
29	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GDB 161.1E	Шт	1
30	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Стакан монтажный для ВКРВ-11,2ДУ	Шт	1
31	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор VRK 63/50-4D	Шт	1
32	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя FC-051PK5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В)	Шт	1
33	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E	Шт	1
Оборудование вытяжных систем				
34	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Стакан монтажный для ВКРВ-11,2ДУ	Шт	4
35	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор МЕД (LITENED) 100-50 (N) W1.40-4x30 (мед.)	Шт	1
36	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Шумоглушитель МЕД (LITENED) 100-50 (N) GSD (мед.-нерж)	Шт	1
37	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя VL-A-4/400 (4кВТ, 9А, 400В)	Шт	1
38	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E	Шт	5
39	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Привод воздушной заслонки GQD321.1A	Шт	6
40		Привод воздушной заслонки GDB 161.1E	Шт	2
41	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор VRK 56/40-4D	Шт	1
42	г. Москва, ул. Профсоюзная	Комплект частотного	Шт	2

	д. 52	преобразователя VL-A-0,75/230 (0,75кВТ, 4,2А, 230В)		
43	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор KVR 125/1	Шт	3
44	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор KVR 100/1	Шт	3
45	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор KVR 200/1	Шт	3
46	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор KVR 250/1	Шт	2
47	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.22-0,37x30 (мед.-нерж)	Шт	3
48	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Комплект частотного преобразователя VL-A-0,75/230 (0,75кВТ, 4,2А, 230В)	Шт	3
49	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Вентилятор VRK 40/32-4D	Шт	1
Оборудования системы кондиционирования				
1	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50 Па) ND-IM-22A-V (Пульт управления (проводной) в комплекте) (VRF)	Шт	18
2	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50Па) ND-IM-36A-V (Пульт управления (проводной)в комплекте) VRF)	Шт	5
3	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50Па) ND-IM-45A-V (Пульт управления (проводной) в комплекте)	Шт	2

		(VRF)		
4	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Наружный блок ND OH-560B-EV (VRF)	Шт	1
5	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50 Па) ND-IM-22A-V (Пульт управления (проводной) в комплекте) (VRF)	Шт	15
6	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50 Па) ND-IM-28A-V (Пульт управления (проводной) в комплекте) (VRF)	Шт	1
7	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50Па) ND-IM-36A-V (Пульт управления (проводной)в комплекте) VRF)	Шт	4
8	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Наружный блок ND OH-500B-EV (VRF)	Шт	1
9	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Модуль ротации кондиционеров MRC-2	Шт	1
10	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Сплит-система настенного типа (внутренний блок/наружный блок) LS-H36KPA2/LU-H36KPA2-43WM (до -43)	Шт	2
11	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Наружный блок ND-OH-140B-1 (VRF)	Шт	1
12	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50 Па) ND-IM-22A-V (Пульт	Шт	1

		управления (проводной) в комплекте) (VRF)		
13	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50Па) ND-IM-36A-V (Пульт управления (проводной)в комплекте) VRF)	Шт	1
14	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50Па) ND-IM-45A-V (Пульт управления (проводной) в комплекте) (VRF)	Шт	1
15	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Внутренний блок канальный низкого давления (50 Па) ND-IM-28A-V (Пульт управления (проводной) в комплекте) (VRF)	Шт	1
16	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 085D-PR-CV	Шт	1
17	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 025-PR-CV	Шт	1
18	г. Москва, ул. Профсоюзная д. 52	Помпа Sauermann Si-27	Шт	50

Приложение 9 к Техническому заданию

Форма Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

Акт

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду _____гг.

_____ _____

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _ _ _ _ _ _ _ г., утвержденной _____

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с _____ г. по _____ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду_____
_____

(наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

№ п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	

Приложение к акту оценки обеспечения готовности №_____от_____к отопительному периоду 20__/20__ гг., являющееся его неотъемлемой частью на____листах

Участники комиссии:

_____

(подпись, расшифровка подписи)

_____

(подпись, расшифровка подписи)

_____

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ г .

_____

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 10 к Техническому заданию

Форма Акта о выявлении утечки (слива) теплоносителя из систем теплоснабжения Потребителя

Акт

о выявлении утечки (слива) теплоносителя из систем

Потребителя от "____" _____г

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель Теплоснабжающей организации
ПАО «МОЭК»

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель Потребителя

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
Представитель

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

на основании п.п. 125, 126 Правил организации коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, составили настоящий акт о том, что из (в) систем(е) теплоснабжения здания / многоквартирного дома потребителя

_____

(адрес, участок, дата, время)

Произведён слив (утечка) теплоносителя в объёме _____ куб.м

Причины утечки (слива) теплоносителя:

Слив теплоносителя перед выполнением работ по подготовке к отопительному периоду в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте настоящего Технического задания.

Слив теплоносителя перед выполнением ремонтных работ на системе теплоснабжения.

Утечка теплоносителя, связанная с повреждениями трубопроводов и оборудования систем теплоснабжения.

Объём системы теплоснабжения Потребителя, зафиксированный в договоре теплоснабжения

№ _____составляет _____куб. м.

Представитель Теплоснабжающей организации

/ /

Представитель Потребителя

/ /

Представитель

/ /

Приложение 11 к Техническому заданию

Перечень расходных материалов, планируемых к использованию при оказании услуг

№ п/п	Наименование, характеристики	Единица измерения	Количество	Н(М)ЦК с учетом НДС (при наличии), руб.
1	В соответствии с локальной сметой	В соответствии с локальной сметой	В соответствии с локальной сметой	В соответствии с локальной сметой